

Név :

Nemesgulács Község Önkormányzata,
Tompos László Polgármester

Cím :

8284 Nemesgulács, József Attila u. 59.

Tárgy :

Árajánlat P-TF-14/2022 támogatás megvalósításához

KÖZÖSSÉGI TERÜLET FEJLESZTÉSE NEMESGULÁCSON

P-TF-14/2022 Költségvetés összesítő kertépítési munkákra

Megnevezés	Anyag+Díj költség
1. ÁFA vetítési alap	6 958 140
2. Áfa 27,00%	1 878 698
3. A munka ára	8 836 838

Kelt: 2024.04.08

Aláírás

Tétel	Mennyiség	Egység	Egységár Nettó	Egységár Áfa(27% tart.)	Egységár Bruttó
1. Madárbarát, rovarbarát, lepkebarát, sünbarát zöldfelület kialakítása					
Madárodú elhelyezése A és B típus	10	db	4 200 Ft	1 134 Ft	53 340 Ft
Madáritató kő elhelyezése	1	db	25 000 Ft	6 750 Ft	31 750 Ft
Rovar hotel készítése és elhelyezése	1	db	10 500 Ft	2 835 Ft	13 335 Ft
Süngarázs elhelyezése	2	db	10 500 Ft	2 835 Ft	26 670 Ft
Lepkeház elhelyezése	2	db	10 500 Ft	2 835 Ft	26 670 Ft
Összesen:					151 765 Ft
2. Rendezvénytér folytatásának vízáteresztő burkolat készítése					
Zúzottkő burkolat kialakítása, törmelék elszállítással, 30cm mély alap árok kiemeléssel ,beton hézagolt kiemelt szegélyel 100cm x 20 cm x 5cm , 15cm mély döngölt murva borítással	185	m2	15 740 Ft	4 250 Ft	3 698 113 Ft
3. Kültéri fitnesspark és rekreációs park kialakítása, eszközelhelyezése					
Durva tereprendezés	410	m2	610 Ft	165 Ft	317 627 Ft
Gyepesítés fűmagvetéssel	380	m2	2 750 Ft	743 Ft	1 327 150 Ft
Gyepesítés virágos rét fűmagkeverékkel	30	m2	2 750 Ft	743 Ft	104 775 Ft
Fák ültetése, ültető gödör ásással 1.5m x 1,5m , földviisszatöltéssel műtrágyázással, hármas karózással (Tilia 'Szent István') 12 /14	6	db	33 500 Ft	9 045 Ft	255 270 Ft
Cserje ültetése, ültető gödör ásással 0,6m x 0,6 m , földviisszatöltéssel műtrágyázással, (Buddleja davidii sp .) 40 / 60	24	db	5 900 Ft	1 593 Ft	179 832 Ft

Cserje, félcserje ültetése, ültető gödör ásással 0,3m x 0,3 m , földvisszatöltéssel műtrágyázással, (Pennisetum sp.) cs12 (Lavandula sp.) cs12	174	db	2 750 Ft	743 Ft	607 695 Ft
Mezítlábás sétány telepítése ,farönk szegély kialakítással (61fm), geotextília terítéssel (76m2), különböző töltőanyaggal szórva (15 cm vastagságban)	1	db	501 800 Ft	135 486 Ft	637 286 Ft
Alex EASY Bartek szelektív hulladékártoló elhelyezése (betonagyba)	2	db	273 240 Ft	73 775 Ft	694 030 Ft
Alex utcabútor, kültéri kutyapiszok gyűjtő elhelyezése (betonagyba)	1	db	143 760 Ft	38 815 Ft	182 575 Ft
Összesen:					4 306 240 Ft
4.Kötelezően telepítendő fa Nemesgulács község területén hrsz.: 210 / 3					
Fák ültetése, ültető gödör ásással 1.5m x 1,5m , földvisszatöltéssel műtrágyázással, hármaskarúval (Fraxinus ornus 'Mecsek') 12 /14	16	db	33 500 Ft	9 045 Ft	680 720 Ft
Munkanem összesen					8 836 838 Ft