

KÖZÖSSÉGI TERÜLET FEJLESZTÉSE NEMESGULÁCSON
P-TF-14/2022

Költségvetési kiírás kertépítési munkákra

Madárbarát, rovarbarát, lepkebarát, sünbarát zöldfelület kialakítása

		menyiség	egység	menyiség nettó Ft	ÁFA összege Ft	össz ár bruttó Ft
1a	Madárodú elhelyezése A és B típus	10	db	60 000	16 200	76 200
1b	Madáritató kő elhelyezése	1	db	70 000	18 900	88 900
1c	Rovar hotel készítése és elhelyezése	1	db	18 000	4 860	22 860
1d	Süngarázs elhelyezése	2	db	50 000	13 500	63 500
1b	Lepkeház elhelyezése	2	db	10 000	2 700	12 700
	Összesen			208 000	56 160	264 160

2. Rendezvénytér folytatásának vízáteresztő burkolat készítése

		menyiség	egység	menyiség nettó Ft	ÁFA összege Ft	össz ár bruttó Ft
2a	Zúzottkő burkolat kialakítása, törmelék elszállítással, 30cm mély alap árok kiemeléssel ,beton hézagolt kiemelt szegély 100cm x 20 cm x 5cm , 15cm mély döngölt murva borítással	185	m2	800 000	216 000	1 016 000

3. Kültéri fitnesspark és rekreációs park kialakítása, eszközelhelyezése

		mennyiség	egység	mennyiség nettó Ft	ÁFA összege Ft	össz ár bruttó Ft
3a	Durva tereprendezés	410	m2	410 00	110 700	520 700
3b	Gyepesítés fűmagvetéssel	380	m2	570 000	153 900	723 900
3c	Gyepesítés virágos rét fűmagkeverékkel	30	m2	45 000	12 150	57 150
3d	Fák ültetése , ültető gödör ásással 1.5m x 1,5m , földvisszatöltéssel műtrágyázással, hármass karózással (Tilia 'Szent István') 12 /14	6	db	900 000	243 000	1 143 000
3e	Cserje ültetése , ültető gödör ásással 0,6m x 0,6 m , földvisszatöltéssel műtrágyázással, (Buddleja davidii sp .) 40 / 60	24	db	48 000	12 960	60 960
3f	Cserje, félcserje ültetése , ültető gödör ásással 0,3m x 0,3 m , földvisszatöltéssel műtrágyázással, (Pennisethum sp.) cs12 (Lavandula sp.) cs12	174	db	435 000	117 450	552 450
3z	Mezítlábas sétány telepítése ,farönk szegély kialakítással (61fm), geotextília terítéssel (76m2), különböző töltőanyaggal szórva (15 cm vastagságban)	1	db	860 000	232 200	1 092 200

3x	Alex EASY Bartek szelektív hulladéktároló elhelyezése (betonagyba)	2	db	-----	-----	-----
3y	Alex utcabútor, kültéri kutyapiszok gyűjtő elhelyezése (betonagyba)	1	db	-----	-----	-----
	Összesen			-----	-----	-----

4.Kötelezően telepítendő fa Nemesgulács község területén hrsz.: 210 / 3

		mennyiség	egység	mennyiség nettó Ft	ÁFA összege Ft	össz ár bruttó Ft
4a	Fák ültetése , ültető gödör ásással 1.5m x 1,5m , földvisszatöltéssel műtrágyázással, hármass karózással (<i>Fraxinus ornus 'Mecsek'</i>) 12 /14	16	db	1 440 000	388 800	1 828 800