



Ajánlatkérő : Nemesgulács Község Önkormányzata
 8284 Nemesgulács, József u. 59.

Tisztelt Önkormányzat !

Megköszönjük megkeresésüket. Az alábbiakban megadjuk az Önök által kért ajánlatot.

KÖLTSÉGVETÉS

**Nemesgulács községben, a Kőbölkút hegy (673, 724, 728, 667, 764, 784/2, 858 hrsz),
 Templomcsapás (216 hrsz) utakban keletkezett természeti károk helyreállítási munkáihoz**

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár	Költség (Ft)
Kőbölkút hegy (673 hrsz)				
1.	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 meddősz bazalt felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel	55	m3 10 525 Ft	578 875 Ft
2.	Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. 0/32 meddősz bazalt felhasználásával 90 %-os tömörségre 2050 m2 x 0,1 m	205	m3 12 455 Ft	2 553 275 Ft
Kőbölkút hegy (724 hrsz)				
1.	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 meddősz bazalt felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel	4	m3 10 525 Ft	42 100 Ft
2.	Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. 0/32 meddősz bazalt felhasználásával 90 %-os tömörségre 150 m2 x 0,1 m	15	m3 12 455 Ft	186 825 Ft
Kőbölkút hegy (728 hrsz)				
1.	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 meddősz bazalt felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel	4	m3 10 525 Ft	42 100 Ft
2.	Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. 0/32 meddősz bazalt felhasználásával 90 %-os tömörségre			

150 m2 x 0,1 m	13	m3	12 455 Ft	165 652 Ft
----------------	----	----	-----------	------------

Köbölkút hegy (667 hrsz)

- | | | | | |
|--|------|----|----------|------------|
| 1. Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 <i>zútottkő</i> felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 22 | m3 | 7 894 Ft | 173 663 Ft |
| 2. Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 <i>zuzottkő</i> felhasználásával 90 %-os tömörségre
626m2 x 0,1 m | 62,6 | m3 | 9 341 Ft | 584 762 Ft |

Köbölkút hegy (764 hrsz)

- | | | | | |
|--|------|----|----------|------------|
| 1. Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 <i>zútottkő</i> felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 6 | m3 | 7 894 Ft | 47 363 Ft |
| 2. Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 <i>zuzottkő</i> felhasználásával 90 %-os tömörségre
626m2 x 0,1 m | 16,0 | m3 | 9 341 Ft | 149 460 Ft |

Köbölkút hegy (784/2 hrsz)

- | | | | | |
|--|-------|----|----------|--------------|
| 1. Hézagvágás | 40 | fm | 975 Ft | 39 000 Ft |
| 2. Megrongálódott burkolat bontása | 3 | m3 | 9 425 Ft | 28 275 Ft |
| 3. Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 <i>zútottkő</i> felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 78 | m3 | 7 894 Ft | 615 713 Ft |
| 4. Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 <i>zuzottkő</i> felhasználásával 90 %-os tömörségre
3280 m2 x 0,1 m | 328,0 | m3 | 9 341 Ft | 3 063 930 Ft |
| 5. Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználásával kézi bedolgozással
20 m2 x 0,05 m | 20,0 | m2 | 6 325 Ft | 126 500 Ft |

Köbölkút hegy (858 hrsz)

- | | | | | |
|--|----|----|-----------|------------|
| 1. Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 <i>meddősz bazalt</i> felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 26 | m3 | 10 525 Ft | 273 650 Ft |
|--|----|----|-----------|------------|

- | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 2. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 zuzottkő felhasználásával 90 %-os tömörségre | 715 m ² x 0,1 m | 71,5 m ³ | 12 455 Ft | 890 533 Ft |
| 3. | Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 zútottkő felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | | 50,0 m ² | 7 894 Ft | 394 688 Ft |
| 4. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 zuzottkő felhasználásával 90 %-os tömörségre | 1400 m ² x 0,1 m | 140,0 m ³ | 9 341 Ft | 1 307 775 Ft |

Templomcsapás (216. hrsz.)

- | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---------------------|----------|------------|
| 1. | Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 zútottkő felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | | 9 m ³ | 7 894 Ft | 71 044 Ft |
| 2. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 zuzottkő felhasználásával 90 %-os tömörségre | 495 m ² x 0,1 m | 49,5 m ³ | 9 341 Ft | 462 392 Ft |

Összesen:	11 797 573 Ft
27% ÁFA	3 185 345 Ft
Mind összesen:	14 982 917 Ft

Kelt : Zalaegerszeg, 2016. június 14.

SZABAU INVEST KFT. ①
 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/1.
 Adószám: 13022367-2-20
 Számíktörvény: 11749008-20189464
 Cégvezető aláírás
 Grabant János
 ügyvezető