

2016 JÚN. 17
 K. A.
 d. Th

„MUNKAGÉP” KFT.

8360 Keszthely, Rákóczi u.3

Tel: 06-30/2398-400

Fax: 06-83/311-934

E-mail: munkagepkft@gmail.com



Tisztelt Nemesgulácsi Önkormányzat !

Megköszönjük megtisztelő árajánlat kérésüket és egyúttal alábbiakban megadjuk ajánlatainkat

KÖLTSÉGVETÉS

**Nemesgulács községben, a Kőbölkút hegy (673, 724, 728, 667, 764, 784/2, 858 hrsz),
 Templomcsapás (216 hrsz) utakban keletkezett természeti károk helyreállítási munkáihoz**

Sorsz	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár	Költség (Ft)
Kőbölkút hegy (673 hrsz)				
1.	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 meddő bazalt felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel	55 m3	8 500 Ft	467 500 Ft
2.	Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. 0/32 meddő bazalt felhasználásával 90 %-os tömörségre 2050 m2 x 0,1 m	205 m3	10 100 Ft	2 070 500 Ft
Kőbölkút hegy (724 hrsz)				
1.	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 meddő bazalt felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel	4 m3	8 500 Ft	34 000 Ft
2.	Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. 0/32 meddő bazalt felhasználásával 90 %-os tömörségre 150 m2 x 0,1 m	15 m3	10 100 Ft	151 500 Ft
Kőbölkút hegy (728 hrsz)				
1.	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 meddő bazalt felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel	4 m3	8 500 Ft	34 000 Ft
2.	Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. 0/32 meddő bazalt felhasználásával 90 %-os tömörségre 150 m2 x 0,1 m	13 m3	10 100 Ft	134 330 Ft

Köbölkút hegy (667 hrsz)

- | | | | | | |
|----|---|------|----|-----------|------------|
| 1. | Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 <i>zútottkő</i> felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 22 | m3 | 8 500 Ft | 187 000 Ft |
| 2. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 <i>zuzottkő</i> felhasználásával 90 %-os tömörségre | | | | |
| | 626m2 x 0,1 m | 62,6 | m3 | 10 100 Ft | 632 260 Ft |

Köbölkút hegy (764 hrsz)

- | | | | | | |
|----|---|------|----|-----------|------------|
| 1. | Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 <i>zútottkő</i> felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 6 | m3 | 8 500 Ft | 51 000 Ft |
| 2. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 <i>zuzottkő</i> felhasználásával 90 %-os tömörségre | | | | |
| | 626m2 x 0,1 m | 16,0 | m3 | 10 100 Ft | 161 600 Ft |

Köbölkút hegy (784/2 hrsz)

- | | | | | | |
|----|---|-------|----|-----------|--------------|
| 1. | Hézagvágás | 40 | fm | 950 Ft | 38 000 Ft |
| 2. | Megrongálódott burkolat bontása | 3 | m3 | 8 650 Ft | 25 950 Ft |
| 3. | Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 <i>zútottkő</i> felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 78 | m3 | 8 500 Ft | 663 000 Ft |
| 4. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 <i>zuzottkő</i> felhasználásával 90 %-os tömörségre | | | | |
| | 3280 m2 x 0,1 m | 328,0 | m3 | 10 100 Ft | 3 312 800 Ft |
| 5. | Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználásával kézi bedolgozással | | | | |
| | 20 m2 x 0,05 m | 20,0 | m2 | 6 325 Ft | 126 500 Ft |

Köbölkút hegy (858 hrsz)

- | | | | | | |
|----|---|------|----|-----------|------------|
| 1. | Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 <i>meddősz bazalt</i> felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 26 | m3 | 8 500 Ft | 221 000 Ft |
| 2. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 <i>zuzottkő</i> felhasználásával 90 %-os tömörségre | | | | |
| | 715 m2 x 0,1 m | 71,5 | m3 | 10 100 Ft | 722 150 Ft |

- | | | | | | |
|----|--|-----------------|----------|------------|--------------|
| 3. | Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 zútottkő felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 50,0 m2 | 8 500 Ft | 425 000 Ft | |
| 4. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 zuzottkő felhasználásával 90 %-os tömörségre | 1400 m2 x 0,1 m | 140,0 m3 | 10 100 Ft | 1 414 000 Ft |

Templomcsapás (216. hrsz.)

- | | | | | | |
|----|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 1. | Megrongálódott burkolatalap helyreállítása 0/80 zútottkő felhasználásával, szűk keresztmetszetben, kézi erővel 90 %-os tömörséggel | 9 m3 | 8 500 Ft | 76 500 Ft | |
| 2. | Útburkolat helyreállítása, profilozása átl. 10 cm vtg. FZKA 0/32 zuzottkő felhasználásával 90 %-os tömörségre | 495 m2 x 0,1 m | 49,5 m3 | 10 100 Ft | 499 950 Ft |

Összesen:	11 448 540 Ft
27% ÁFA	3 091 106 Ft
Mind összesen:	14 539 646 Ft

Keszthely, 2016. június 13.

MUNKAGÉP KFT.
 8360 KESZTHELY, Rakóczi u. 3.
 Adószám: 11342821-2-20
 Cégszerű aláírás
 Király László
 ügyvezető