

1. MELLÉKLET

Sáfár-Bau Kft.

2017 NOV. 02

8284 Nemesgulács, Simon I. ltp.15.

Tárgy: Árajánlat megküldése

Tisztelt Polgármester Asszony !

Mellékelten megküldjük a Nemesgulács, József Attila utca, valamint a Vasút utca gyalogjárdák felújítási munkáira készített árajánlatunkat, az Önök által készített kiírások beárazásával.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a Leier Hungária Kft. által részünkre megküldött információi alapján a beépítendő Leier Piazza 10/20/6 szürke hasábkő megrendeléstől számított szállítási határideje 3-4 hét.

SÁFÁR-BAU KFT
8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.
Adószám: 14826223-2-19
Cg. 19-09-511730/4

PH. **Sáfár József műszaki ellenőr**
MűE-É-1-19-0382
Tak. Szöv.: 72800054-15526168

Tisztelettel: Sáfár József

Ügyvezető igazgató

Nemesgulács, 2017.11.02.

Sáfár- Bau Kft.
8284 Nemesgulács Simon István ltp. 15.
Telefon: +3630/2354-764
Adószám: 14826223-2-19
Bankszámla szám:
72800054-15526160

Név : Nemesgulács Község Önkormányzata

Cím :8284 Nemesgulács, József A. u. 59.

Kelt: 2017. 10. 24.

ÁRAJÁNLAT!

A munka leírása:

Nemesgulács, József A. u. valamint Vasút u. gyalogjárdák
felújítási munkái (311/2; 56!2 hrsz) a kiírt műszaki tartalm mellett

Készült: Kiírás szerint

Az ajánlat 2017. december 31.- ig érvényes!

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5399574	3580260
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5399574	3580260
2.1 ÁFA vetítési alap	8979834	
2.2 Áfa	27,00%	2424555
3. A munka ára	11404389	

Aláírás

SÁFÁR-BAU KFT
8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.
Adószám: 14826223-2-19
Cg. 19-09-511730/4
Sáfár József műszaki ellenőr
MűE-É-1-19-0382
Tak. Szöv.: 72800054-15526160

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	1757400	188955
Helyszíni beton és vasbeton munka	243420	857600
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	785655	323411
Kőburkolat készítése	2613099	2210294
Összesen:	5399574	3580260

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	663	m2	0	285	0	188955
2	21-011- 11.3	Építési törmelék lerakása, lerakóhelyi díjjal,	232	m3	7575	0	1757400	0
Munkanem összesen:							1757400	188955

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	232	m3	0	3015	0	699480
2	31-021- 1.1.3- 0231110	Fejgerenda készítése	10	m3	24342	15812	243420	158120
Munkanem összesen:							243420	857600

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (úi név: C 40 B1)	66,3	m3	11850	4878	785655	323411
Munkanem összesen:							785655	323411

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 21.1- 0613251	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel, bebetonozással, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm	68 m		1532	1800	104176	122400
2	62-002- 21.3- 0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemeléssel beton alapperendával megtámasztással 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm	277 m		1093	1660	302761	459820
3	62-003-6- 0110765	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 15 cm vastagságban, tömörítéssel Zúzottkő	99,5 m3		6547	3529	651427	351136
4	62-003-8.1- 0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zuzalék ágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke	663 m2		2345	1926	1554735	1276938
Munkanem összesen:							2613099	2210294