

ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Nemesgulács, Vasút u. déli oldali járda
bontás és új építés esetén

Műszaki paraméterek

Út hossza:	225	m
Talajcsere:	0	m
Útkorona szélessége:	1,25	m
Útburkolat szélessége:	1,00	m
Burkolat felület:	225	m ²
Aszfalt/térkő vastagság:	7	cm
Alapréteg vastagság:	15	cm
Védő- és javítóréteg vastagság:	20	cm
Padka felület:	56	m ²

Költségek számítása

1	Földmunka	100	m ³	7 500	750 000
2	Tükör készítés	225	m ²	660	148 500
3	Z védő és javítóréteg	45	m ³	25 000	1 125 000
4	FZKA alapréteg	34	m ³	30 000	1 012 500
5	Aszfalt/térkő burkolat	16	m ³	185 000	2 913 750
6	Szegély építés	225	m	14 500	3 262 500
7	Bontás	34	m ³	25 000	843 750
Összesen:					10 056 000
ÁFA 27%:					2 715 120
ÁFA-VAL ÖSSZESEN:					12 771 120